

KOSZTORYS INWESTORSKI nr k8505-przedmiar

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy przy ul. Kwiatkowskiego WEZEŁ W15
ADRES INWESTYCJI : DĘBICA PRZY UL. KWIATKOWIEGO
INWESTOR : "Wodociągi Dębickie" sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 39-200 Dębica, ul. Kosynierów Raclawickich 35
BRANŻA : UWAGA: WSZELKIE ELEMENTY STALOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ WG WYTYCZNYCH Z PROJEKTU

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Zając 601425958

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		WEZEŁ W15			
1	KNR-W 2-18 d.1 0114-10	Trójnik stalowy spawany jednokołnierkowy, L=1290 mm H=700 mm 1.00	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR-W 2-20 d.1 0213-05	Kolano z rury stalowej Dz. 508x4mm L=500 mm 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR-W 2-18 d.1 0115-10	Sieci wodociągowe - kształtki stalowe kołnierkowe-Króciec jednokołnierkowy z rury Dz. 609,6x4mm L=1750 mm 1.00	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR-W 2-18 d.1 0105-08	Sieci wodociągowe - rury stalowe o złączach spawanych - Prostki z rury stalowej Dz. 508x4mm L=(2060x2+1580x1+1310x1)mm 2.06*2+1.58+1.31	m m	7.01	
				RAZEM	7.01
5	KNR-W 2-18 d.1 0209-04	Zasuwy żeliwne klinowe kołnierkowe DN600 PN10 L=390 równoprzelotowa z miękkim uszczelnieniem klina 1.00	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	d.1 analiza indywidualna	Przejście przez ścianę rurociągiem stalowym Dz. 508x4mm szczelne - łańcuch uszczelniający 2.00	szt szt	2.00	
				RAZEM	2.00
7	d.1 analiza indywidualna	Przejście przez ścianę rurociągiem stalowym Dz. 609x4mm szczelne - łańcuch uszczelniający 2.00	szt szt	2.00	
				RAZEM	2.00
8	KNR-W 2-18 d.1 0115-09	Sieci wodociągowe - kształtki stalowe kołnierkowe -Króciec jednokołnierkowy z rury stalowej Dz. 508x4mm L 970mm 1.00	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00